













LEGENDA Miestností Prízemie:


Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
101	navrh. rampa	8,37
102	vstup + podesta rampa	---
103	zábrtie	8,97
104	reprezentačná miestnosť	---
105	vrtálnica	---
106	reprezentačná miestnosť	---
107	kuchynka + predstieň	5,94
108	we muži, pískoár s umývadlom	3,07
109	we imobilyný + we ženy	4,23
Zastavaná plocha : 230,82 m ² Užitková plocha : 172,75 m ²		

LEGENDA:

- — — — —
 -  —
 -  —
 -  —
 -  —
 -  —
 -  —
 -  —
 -  —
 -  —
 -  —
 -  —
 -  —
 - NÁVRHOVANÝ PRÍVOD PRE PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ RP – KÁBEL ČYK–J 5x6mm² POD OMIETKOU
 - ROZVOD UMELEHO SVETLENIA – VODIČE ČYK–J,0 1,5mm² POD OMIETKOU
 - POČET ŽIL SVETELNÝCH OBVODOV (NEOZNAČENÉ ÚSEKY SÚ 3–ŽILOVÉ)
 - SVETIDLO LED NÁSTENNÉ 15W, 1940lm, IP43 (OSMOND LYRA 1 LED)
 - SVETIDLO LED NÁSTENNÉ NAD ZRKADLO (SOLIGHT 12W, 900lm, 4000K, IP44, 60cm)
 - SVETIDLO LED INTERIEROVÉ PRISADENÉ, 19W, 2100lm, IP20 (MODUS AREL2000RM1KY)
 - SVETIDLO LED POD KUCH. LINKU, 10W, 800lm, 4000K, 60cm
 - SPINAČ 1–PÓLOVÝ ZAPUSTENÝ RADIENIE 1, 10AX, 250V, IP20, TYP (LEGRAUD VALENA)
 - SPINAČ SÉRIOVÝ ZAPUSTENÝ RADIENIE 5, 10AX, 250V, IP20
 - NÁVRHOVANÝ PODRUŽNÝ EL. ROZVÁDZAČ RIEŠENÝCH PRIESTOROV (VYKRES E–3)
 - EXISTUJÚCI HLAVNÝ ROZVÁDZAČ HOSPODÁRSKEHO OBJEKTU Č.3
 - EXISTUJÚCA PRÍPOJKOVÁ POISTKOVÁ SKRÍŇA HOSPODÁRSKEHO OBJEKTU Č.3

POZNÁMKA:

- VNUTROBNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY PREVIESŤ V SÚLADE S STN 33 2000–5–52, (33 2130)
- VODIČE ULOŽIŤ POD OMIETKOU
- U VODIČOV DODRŽAŤ FAREBNÉ ZNAČENIE PODĽA STN 34 7411
- SPINAČ OSVETLENIA ULOŽIŤ VO VÝŠKE 1200–1400 MM OD PODLAHY
- PRE UMIESŤENIE SPINAČOV V UMŤVACÍCH PRIESTOROCH DODRŽAŤ STN 33 2000–7–701
- PRI PRÍPADNOM KLADEŇÍ VODIČOV, SVETIELDIEL A EL. PRÍSTROJOV NA HORLAVÝ PODKLAD, RESP. DO NEHO DODRŽAŤ USTANOVENIA STN 33 2312
- PRIERAZY V STENÁCH OPATRIŤ PROTIPŮŽIARNÝMI PREPÄŤKAMI, RESP. PROTIPŮŽIARNÝMI UTESNENÍMI KÁBLOVÝCH ZVÄZKOV
- PRI SÚBEHU SO SLABOPRÚDOVÝMI VEDENÍMÍ DODRŽAŤ DOVOLENÉ MIN. VZDÁLENOSTI MEDZI VEDENÍMÍ /20CM/



PÔDORYS PRÍZEMIA - M1:50

vypracovali:	kontrolovali:	zodp. projektant:
Ing. Mikoš		Ing. Mikoš
<div>ELEKTRO</div>		
investor:	stupeň PD: DSP	
RONA A.S., SCHREIBEROVA 365, 020 61 LEDNICKÉ ROVNE		
názov:	č. zákazky:	
LEDNICKÉ ROVNE, RONA A.S., KN-C-27 HOSPODÁRSKY OBJEKT Č.3 - MUZEUM A VRÁTNIČA STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERIÉRU A VYBUDOVANIE BEZBARIEROVÉHO VSTUPU	dátum: 02/2022	
obsah:	počet A4:	č. kópie:
POĎORYS PRÍZEMIA – ÚPRAVA UMELÉHO OSVETLENIA		
mierka:	1:50	názov dielu: ELEKTRONŠTALÁCIA
č. výkresu:	E-1	